С

Ю

Софийская ул., д.43, к.4

Условные обозначения

- Граница проектирования
- Граница кадастра (учтенные ЗУ)
- Граница кадастра (временные ЗУ)
- Ремонтируемое асфальтобетонное покрытие проезда
- Ремонтируемое асфальтобетонное покрытие пешеходной дорожки
- Ремонтируемое набивное покрытие пешеходной дорожки
- Ремонтируемое плиточное мощение пешеходной дорожки
- Искусственная дорожная неровность (ИДН)
- Заменяемый бортовой камень БР 100.30.15
- Проектируемое занижение бортового камня БР 100.30.15 для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения
- Заменяемый бортовой камень БР 100.20.8
- Восстанавливаемый газон

Существующие инженерные сети

- Газопровод
- Канализация
- Водопровод
- Теплосеть
- Телефон
- Кабель низкого напряжения
- Кабель высокого напряжения

Поз.	Наименование	Площадь покрытия, м^2	п.м. (погонные метры)
1	Площадь в границах благоустройства	1343,1	-
2	Ремонтируемое а/б покрытие проезда	1211,6	-
3	Ремонтируемое а/б покрытие пешеходной дорожки	1,5	-
4	Ремонтируемое набивное покрытие пешеходной дорожки	0,4	-
5	Ремонтируемое плиточное покрытие пешеходной дорожки	4,3	-
6	Заменяемый бортовой камень БР 100.30.15	-	149,0
7	Заменяемый бортовой камень БР 100.20.8	-	3,0
8	Восстановление газона	125,3	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	72-2020-12-ПЗУ			
						Проект благоустройства элементов благоустройства			
Разработал		Трубочистова			2020	г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 43, к. 4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Пименова			2020		П	-	1
Н. контр.		Пименова			2020	Схема планировки объекта благоустройства М 1:500	ООО "ДОРТЕХНОЛОГИИ"		

Формат А2